

Przedmiar robót

PINCZOWSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KULTURY - REMONT KOMINÓW

Budowa: REMONT KOMINÓW

Obiekt lub rodzaj robót: PINCZOWSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KULTURY

Inwestor: PINCZOWSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KULTURY

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PINCZOWSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KULTURY - REMONT KOMINÓW		
1	Element	REMONT KOMINÓW		
1.1	KNR 1901/701/1	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych na kominach	m2	70,0
1.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		70,0*0,02	1,400000	
		RAZEM:	1,400000	m3 1,40
1.3	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1' km	m3	1,40
1.4	KNR 1901/801/2 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, cementowo-wapienna w celu wyrównania powierzchni	m2	70,0
1.5	KNR 17/2610/2 (1)	Ocieplanie ścian kominów płytami styrop. gr.5cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkwarstw., ściany z cegły	m2	70,0
1.6	KNR 17/2609/8	Listwa starowa z kapinosem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(70,0/17)*4,0	16,470588	
		RAZEM:	16,470588	mb 16,47
1.7	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17*4*1,0	68,000000	
		RAZEM:	68,000000	mb 68,00
1.8	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	70,0
1.9	KNR 1901/1302/2	Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m2	70,0
1.10	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16'm, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,0*2,0*9	288,000000	
		RAZEM:	288,000000	m2 288,000
1.11	KNR 401/419/2	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm R= 1,000 M= 0,300 S= 1,000	szt	17
1.12	KNR 21/4007/3 (3)	Płyta OSB -3 wodoodporna gr.25mm na spadki pod obróbkę komina	m2	18,0
1.13	KNR 401/420/3	Wykonanie na dachu pomostów pochyłych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*4*17	102,000000	
		RAZEM:	102,000000	m2 102,00
1.14	KNR 1901/584/1	Wykonanie pokrycia nakryw daszków kominów z blachy tytan cynk gr.0,7mm	m2	24,0